

VOLUME III / LISTAS DE VERIFICAÇÃO

Listas de Verificação de Sinalização Provisória

C · NC · NA

uma lista por página, imprimível em A4

ANTES DE IMPLANTAR	POR TURNO	À NOITE	RETIRADA
plano, CCO e equipe	montagem conferida	luz e retrorrefletividade	pista liberada

LV-SIN-116

Revisão R01 · 12/11/2026 · Engenharia

CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

BR-116/BA · BR-116/PE · BR-324/BA

Sinal claro, caminho previsível.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A. · CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

Listas de Verificação de Sinalização Provisória

LV-SIN-116 · Revisão R01

Código	Revisão	Data	Status	Área
LV-SIN-116	R01	12/11/2026	AP	Engenharia

Status PR: em revisão para aprovação. AP: aprovado. Documento de leitura pública; a versão vigente é a publicada pela Concessionária.

Folha de revisões

Rev.	Data	Descrição
R01	12/11/2026	1. Emissão do Volume III, que entra na série R01 do sistema de sinalização provisória. 2. Checklist de inspeção do Anexo 2 do MAN-SIN-116 R00 (45 itens) transferido para este volume e reorganizado em sete listas por momento da frente e por situação. 3. Itens derivados só do que o MAN-SIN-116 R01 e a IT-SIN-116 R01 exigem, com remissão ao item do manual ou ao croqui. 4. Itens alinhados aos croquis finais da R01: R-19 em degraus e R-19 de retorno, distância nas placas, faixa remanescente mínima, seta luminosa só fora do acostamento, comboio no serviço móvel, A-15 no pare e siga e obra antes de curva (CR-C06). 5. Nome da Gerência de Sustentabilidade e Qualidade no quadro de aprovação (comentários recebidos em 03/11/2026). 6. Veículo de sinalização conferido pela distância do item 6.4 do manual.

Elaboração e aprovação

Etapa	Nome	Função	Data	Assinatura
Elaboração	Danillo Oliveira	Engenharia		
Aprovação	Leonardo Brangioni	Gerente de Operações		
Aprovação	Viviane Rocha	Gerente de Sustentabilidade e Qualidade		

Sumário

1. Objetivo 4
2. Como usar em campo 4
3. Quando usar cada lista 4
Lista LV-01. Antes de implantar 5
Lista LV-02. Durante a ocupação, por turno 6
Lista LV-03. Noturno 7
Lista LV-04. Retirada 8
Lista LV-06. Pare e siga 9
Lista LV-07. OAE e passarelas 10
Lista LV-08. Serviço móvel 11

1. Objetivo

Este volume reúne as listas de verificação da sinalização provisória de obras, serviços e emergências da Concessionária 116 Sertões S.A. Cada lista confere em campo o que o Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços (MAN-SIN-116) e os croquis da Instrução de Sinalização Provisória (IT-SIN-116) já exigem.

As listas não criam exigência. Em caso de dúvida, valem o manual e o croqui indicado no plano de sinalização aprovado.

2. Como usar em campo

1. Imprima a lista do momento em folha A4 retrato. Cada lista ocupa uma página.
2. Preencha a identificação: data, rodovia e sentido, km SNV inicial e final, croqui do plano (CR-xx ou CR-xx-N), responsável pela frente e hora do aviso ao CCO. O quilômetro é o do SNV vigente (202607A); a comunicação ao CCO segue o km PER (item 11.1).
3. Marque cada item com C (conforme), NC (não conforme) ou NA (não se aplica). Use NA só quando o plano de sinalização não prevê o item na frente.
4. Registre foto e classe de todo item NC (crítica, maior ou menor), conforme o item 15.2 do MAN-SIN-116. NC crítica paralisa a frente até a correção, e o CCO é avisado na hora.
5. A coluna Ref. indica o item do manual (MAN 9.4) ou o croqui da IT-SIN-116 (CR-F01) que sustenta a verificação. Distâncias e espaçamentos de referência são os do plano de sinalização, tirados da tabela do item 6.7 do manual.
6. Quem preenche assina a lista. A lista preenchida é registro da frente (MAN-SIN-116, capítulo 17, Registros).

3. Quando usar cada lista

Lista	Momento	Quem preenche
LV-01 Antes de implantar	Antes de cada implantação e de cada etapa nova	Responsável pela frente
LV-02 Durante a ocupação, por turno	Início de cada turno; depois de chuva forte, vento forte ou impacto; inspeções operacionais e de segurança	Responsável pela frente ou inspetor
LV-03 Noturno	Antes do pôr do sol e em cada turno noturno, quando a montagem fica à noite	Responsável pela frente ou inspetor
LV-04 Retirada	Retirada da sinalização e liberação da pista	Responsável pela frente
LV-06 Pare e siga	Cada turno com pare e siga ou semáforo portátil, junto com a LV-02	Responsável pela frente ou inspetor
LV-07 OAE e passarelas	Cada turno de obra em ponte, viaduto ou passarela, junto com a LV-02	Responsável pela frente ou inspetor
LV-08 Serviço móvel	Início do serviço móvel e cada mudança de trecho	Responsável pela frente

Lista LV-01. Antes de implantar

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Plano de sinalização aprovado, disponível na frente em papel ou meio digital	MAN 10.1, 10.2		
2	Frente consta da programação aprovada pelo CCO	MAN 10.3		
3	Liberação do CCO obtida, com rodovia, sentido, km PER, faixa e croqui; frente de vários dias com pedido diário	MAN 11.1		
4	Croqui do plano corresponde à classe do serviço (longa duração a partir de 3 dias)	MAN 5.1		
5	Variante noturna prevista no plano quando a montagem fica no local à noite	MAN 4, 13.3		
6	PRF comunicada, quando o plano exige	MAN 11.2		
7	Usuário avisado com quarenta e oito horas de antecedência, em interdição programada	MAN 11.4		
8	Placas, dispositivos e veículos na quantidade do plano, com reserva	MAN 7.1, 12.1		
9	Placas limpas, legíveis e retrorrefletivas; dispositivos inteiros e sem deformação	MAN 7.1		
10	Equipe com capacitação registrada em sinalização provisória; sinalizadores com capacitação específica	MAN 9.1		
10 a	Homem bandeira e operador de parada designados por escrito, com nome na permissão de trabalho e ASO para via aberta ao tráfego	MAN 9.1		
11	Toda a equipe com vestimenta de alta visibilidade em bom estado	MAN 9.2		
12	Rádios testados entre os operadores de parada e com o CCO, com bateria reserva	MAN 9.3, 9.4, 12.1		
13	Diálogo de segurança sobre o croqui e a análise prévia de riscos do dia	MAN 12.1		
14	Atividade na pista no inventário de riscos (NR-01) e APR da frente anexada ao plano	MAN 9.1, A1.10		
15	Veículo de sinalização com seta luminosa pronto para proteger a implantação	MAN 12.2		
16	Implantação dentro da janela de horário do plano	MAN 10.6		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Frente liberada ou paralisada; hora do aviso ao CCO	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-02. Durante a ocupação, por turno

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Croqui implantado é o indicado no plano	MAN 4		
2	Primeira placa A-24; R-19 depois dela, em degraus de até 20 km/h; distância nas placas	MAN 6.2		
3	Placas nas posições do plano, com no mínimo 100 m entre placas em via rural e 50 m em via urbana	MAN 6.2		
4	Sinalização permanente conflitante coberta	MAN 7.1		
5	Transição com o comprimento do plano, fora de curva, crista e tabuleiro de OAE	MAN 6.3		
6	Espaçamento de cones, tambores e balizadores igual ou menor que o do plano	MAN 6.5, 6.7		
7	Seta luminosa na faixa fechada, apontando para o lado livre; nenhuma no acostamento	MAN 7.4		
8	Área de proteção livre de pessoas, material e veículos	MAN 4, 6.4		
9	Separação da obra como no plano, no limite da área ocupada; faixa aberta de no mínimo 3,00 m	MAN 6.4, 6.5		
10	Barreira rígida interligada, sem blocos soltos, onde o plano a exige (longa duração junto a faixa a 60 km/h ou mais, ou desnível)	MAN 6.5		
11	Zona de trabalho dentro da extensão do plano (no máximo 1.000 m abaixo de 100 km/h)	MAN 10.4		
12	Veículos da obra na área de trabalho; veículo de sinalização à distância do item 6.4 dela, se previsto	MAN 6.4, 8.2		
13	Transição posterior, FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno na posição do plano	MAN 6.6		
14	Trabalhadores com vestimenta de alta visibilidade, de frente para o tráfego quando a tarefa permite	MAN 9.2, 9.6		
15	Dispositivo deslocado, tombado ou danificado reposto; placa suja limpa; pista sem material da obra	MAN 12.3		
16	PMV móvel ativo no início da pré-sinalização, quando o plano o exige	MAN 7.4		
17	Área de vivência do mesmo lado da frente, fora da faixa e protegida	MAN 12.6		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Frente liberada ou paralisada; hora do aviso ao CCO	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-03. Noturno

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Variante noturna do croqui (CR-xx-N) implantada antes do pôr do sol	MAN 4, 13.3		
2	Placas retrorrefletivas; nenhuma placa diurna mudou de lugar	MAN 13.3		
3	Elemento luminoso intermitente na transição e no bloqueio	MAN 7.4		
4	Elemento luminoso contínuo da área de proteção anterior até a área de retorno	MAN 7.4		
5	Elementos luminosos amarelos e acesos; os intermitentes com 50 a 60 piscadas por minuto	MAN 7.4, 12.3		
6	Tambor na transição e no bloqueio a 80 km/h ou mais; cone só na área de trabalho	MAN 6.5		
7	Torre de iluminação só com equipe trabalhando à noite, sem ofuscar o condutor	MAN 7.4		
8	Torre de iluminação fora da pista aberta ao tráfego	MAN 7.4		
9	Pare e siga noturno por semáforo portátil, com a placa A-14 nos dois sentidos, no suporte da A-15	MAN 9.4, 13.3		
9a	Posto do sinalizador iluminado por torre ou refletor, sem feixe no sentido do fluxo	MAN 7.4, 9.3		
10	Homem bandeira com bastão luminoso vermelho	MAN 9.3, 13.3		
11	Boneco sinalizador fora de uso	MAN 9.5		
12	Seta luminosa ligada a noite inteira onde o croqui a prevê	CR-D01-N		
13	Passagem de pedestres iluminada	MAN 13.2		
14	Com neblina, chuva forte ou fumaça: serviço móvel e de curta duração suspensos e CCO avisado	MAN 4, 13.3		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Frente liberada ou paralisada; hora do aviso ao CCO	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-04. Retirada

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	CCO avisado do início da retirada	MAN 11.1		
2	Equipe, material e equipamento fora da pista antes de recolher a sinalização	IT §8		
3	Retirada na ordem inversa da implantação, do FIM DAS OBRAS para a pré-sinalização	MAN 12.4		
4	Veículo de sinalização com seta luminosa protegendo a retirada	MAN 12.4		
5	Pare e siga: dispositivos recolhidos com o tráfego parado nos dois lados	CR-C02		
6	Desvio: sinalização da situação normal recolocada, com as placas cobertas, antes de desfazer o desvio	MAN 12.4		
7	Desvio: pista bloqueada por um momento antes da retirada dos dispositivos	MAN 12.4		
8	Placas da situação normal descobertas antes da abertura ao tráfego	MAN 12.4		
9	Desvio de 30 dias ou mais: tachas provisórias retiradas e demarcação definitiva recomposta	MAN 13.4		
10	Nenhuma placa, cone ou material deixado na faixa de domínio	MAN 4, 12.4		
11	Obra em etapas: sinalização da etapa anterior retirada ou coberta antes de abrir a seguinte	MAN 12.5		
12	Rota alternativa: orientação retirada e mensagem do PMV atualizada	CR-C05		
13	CCO avisado da pista liberada, com a hora	MAN 11.1		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Hora da pista liberada	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-06. Pare e siga

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Pare e siga só em pista simples	MAN 9.4		
2	Placa A-15 com a distância antes de cada ponto de parada; operador de parada em cada ponto de parada, antes da transição, protegido e visível	MAN 9.4		
3	Rádio funcionando entre os operadores de parada, mesmo com visibilidade direta	MAN 9.4		
4	Cone a 10 m antes de cada posto de sinalização	MAN 9.4		
5	Homem bandeira com bandeira vermelha a no mínimo 200 m da obra e 100 m antes do último veículo retido	MAN 9.3, 9.4		
6	Distância entre os pontos de parada de no máximo 2.000 m	MAN 9.4		
7	Espera de cada sentido medida e dentro de 15 min	MAN 9.4		
8	Acessos intermediários controlados por operador de parada	MAN 9.4		
9	Operadores de parada antes de curva acentuada e de túnel	MAN 9.4		
10	Rendição: o sinalizador só deixa o posto com o substituto no lugar; escala com revezamento, descanso e hidratação	MAN 9.3		
11	Nenhuma seta luminosa, painel de LED ou boneco no lugar dos operadores de parada	MAN 9.3, 9.5		
11 a	Placa A-24 com informação complementar da distância instalada antes do posto do sinalizador	MAN 6.2, 9.3		
11 b	Sinalizador sem outra função, fora da área de circulação, com rota de fuga livre, sem celular nem fones	MAN 9.3		
11 c	Posto na faixa a 60 km/h ou mais com proteção física: barreira ou veículo de proteção	MAN 9.3		
12	Fila na pré-sinalização: homem bandeira recuado, tempo de cada sentido reduzido e PMV móvel ativado	MAN 7.4, 9.4		
13	Semáforo portátil (noite ou longa duração): ciclo e tempo de limpeza do plano e A-14 nos dois sentidos	MAN 7.5		
14	Falha do semáforo: pare e siga com operadores de parada e rádio retomado na hora	CR-C03		
15	Obra depois de curva ou crista: placas, ponto de parada, transição e fila antes da curva, em tangente	CR-C06		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Maior espera medida no turno (min) e sentido	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-07. OAE e passarelas

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Transição termina antes da cabeceira; nenhum dispositivo da transição sobre o tabuleiro	MAN 13.1		
2	Área de proteção continua pelo tabuleiro até a frente de obra	MAN 13.1		
3	Barreira rígida interligada ao longo da faixa interditada no tabuleiro, por causa do desnível	MAN 6.5, 13.1		
4	Faixa estreita junto ao bordo sem uso como acostamento	CR-F01		
5	Nada fixado no guarda-corpo, na barreira ou na estrutura sem autorização do projetista	MAN 13.1		
6	Plataforma sob o tabuleiro com tela ou bandeja contra queda de material; área sob a OAE isolada	CR-F02		
7	Viaduto: faixa da pista inferior fechada sob a frente de serviço	CR-F05		
8	Viaduto: tela de proteção instalada e retirada com a faixa inferior fechada	CR-F05		
9	Trabalho em altura conforme a NR-35	MAN 9.1		
10	Içamento: PRF presente, retendo o tráfego nos dois sentidos	MAN 11.2		
11	Projeção da carga suspensa sem tráfego e sem pessoas	MAN 13.1		
12	Bloqueio: veículo com seta luminosa no fim da fila e homem bandeira antes dele, em cada sentido	CR-F06		
13	Passarela fechada: escada e rampa isoladas e travessia alternativa sinalizada	CR-F07		
14	Interdição total da OAE: rota alternativa sinalizada e comunicada à ANTT, à PRF e aos municípios	MAN 13.1		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Frente liberada ou paralisada; hora do aviso ao CCO	
Nome e assinatura de quem preencheu	

Lista LV-08. Serviço móvel

Data	Rodovia e sentido	km SNV inicial	km SNV final	Croqui	Responsável	CCO (hora)

Nº	Item verificado	Ref.	C / NC / NA	Observação
1	Na faixa, comboio sem placa fixa, com a A-24 no veículo de advertência; no acostamento, pré-sinalização fixa de 500 m com A-24 e R-19	MAN 8.2		
2	Veículo de proteção a 50 m e veículo de advertência a 200 m da frente, com luz âmbar intermitente	MAN 8.2		
3	Veículo de proteção com AMC ou, sem AMC, veículo de sinalização; na faixa, seta luminosa ligada nos dois veículos, apontando para o lado livre	MAN 7.4, 8.2		
4	Veículo de proteção freado, com as rodas alinhadas, entre o fluxo e a equipe	MAN 8.2		
5	Distância de proteção mantida durante todo o deslocamento	MAN 8.2		
6	Ninguém trabalha nem circula entre o veículo de proteção e o veículo de serviço	MAN 8.2		
7	Serviço no acostamento: nenhuma seta luminosa; veículos com luz âmbar intermitente	MAN 7.4		
8	Equipe a pé do lado do acostamento, de frente para o tráfego, sem atravessar a pista	MAN 9.6		
9	Roçada: tela de proteção quando o tráfego passa perto da máquina	CR-A06		
10	Pintura: cones sobre a tinta fresca, recolhidos após a secagem com o comboio protegendo	CR-A07		
11	Parada no mesmo ponto além do previsto no plano: frente passa para a família B, com sinalização fixa	MAN 5.2		
12	Serviço móvel na faixa à noite só com plano específico	CR-A01		
12 a	Serviço na faixa só com boa visibilidade e fora do pico do plano; chuva, neblina ou fumaça suspende na hora	MAN 10.6		
13	Encerramento: veículos com seta ligada até sair da faixa; placas fixas recolhidas, quando houver, e CCO avisado	CR-A01		

Resultado	Registro
Itens NC (número e classe)	
Trecho percorrido (km SNV) e hora do encerramento	
Nome e assinatura de quem preencheu	